



Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
30-663 Kraków
ul. Wielicka 250
telefon: +48 12 386 89 40
fax: +48 12 386 89 55

Kraków, 28.09.2016

LIST REFERENCYJNY

Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. 30-663 Kraków, z siedzibą przy ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków zaświadcza, że firma **Elmontaż Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec** zrealizowała w terminie od 07.09.2015 r. do 30.04.2016 r. w ramach zadania „Wykonanie robót budowlanych w stacjach Jarosław i Przemyśl oraz na szlakach Żurawica – Przemyśl i Przemyśl – Hurko” w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowych nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka i nr 92 Przemyśl – Medyka, odcinek Rzeszów – granica państwa” następujące prace, które swym zakresem obejmowały:

Prace Budowlane w branży sterowanie ruchem kolejowym:

Szlak Przemyśl – Hurko:

- Demontaż i ponowny montaż nowym elektromagnesów shp na szlaku – 8 kpl.
- Demontaż i ponowny montaż semaforów wraz z wymianą podstaw – 8 kpl.
- Demontaż i montaż nowych szaf kablowych – 5 kpl.
- Regulacja wysokości dławików na szlaku wraz z wymianą linek dławikowych – 8 kpl.
- Demontaż i montaż napędu zwrotnicowego – 1 kpl.
- Wymiana na nowe wszystkich linek uszyniających, zasilających, puszek kablowych wskaźników W5, W11 oraz W15 na szlaku.

Szlak Przemyśl Żurawica:

- Przełożenie elektromagnesów shp – 6 kpl.
- Wymiana na nowe wszystkich linek uszyniających, zasilających oraz dławikowych.





Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
30-663 Kraków
ul. Wielicka 250
telefon: +48 12 386 89 40
fax: +48 12 386 89 55

Stacja Przemysł:

- Wymiana aluminiowych głowic semaforów – 25 kpl.
- Wymiana elektromagnesów shp na nowe – 3 kpl.
- Wymiana na nowe wszystkich linek uszniających, zasilających oraz dławikowych.

Stacja Jarosław:

- Przełożenie sygnalizatora 5-komorowego – 1 kpl.
- Wymiana elektromagnesów shp na nowe – 2 kpl.
- Przełożenie dwóch istniejących kabli srk na odcinku 976m

Prace Budowlane w branży teletechnicznej:

Stacja Jarosław:

- Budowę kanalizacji kablowej 3-otworowej o długości – 570 m.
- Budowę studni kablowych – 11kpl.
- Montaż przewodów i kabli do instalacji zegarowej oraz nagłośnienia – 1300m.
- Montaż głośników peronowych oraz włączenie do istniejącego systemu nagłośnienia
Montaż zegara ZWZ5002 wraz z translacją z DCF
- Demontaż ist. instalacji nagłośnienia oraz zegarowej wraz z okablowaniem.

Prace Budowlane w branży elektroenergetycznej:

Stacja Jarosław:

- Montaż na peronach słupów oświetleniowych kompozytowych – 13 kpl.
- Montaż opraw LED oświetlenia peronów – 26 szt.
- Montaż opraw świetlówkowych do oświetlenia przejść podziemnych oraz gablot – 72 szt.
- Budowę szafy kablowej oświetleniowej oraz tablicy sterowniczej – 1 kpl.
- Budowę linii kablowych oświetleniowych i zasilających - 3400m.





Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
30-663 Kraków
ul. Wielicka 250
telefon: +48 12 386 89 40
fax: +48 12 386 89 55

- Montaż ograniczników niskonapięciowych TZD-1NR wraz z połączeniami uszyniającymi i uziemieniami – 2 kpl.
- Demontaż ist. oświetlenia słupowego oraz świetlówkowego oraz demontaż ist. linii kablowych.
- Montaż na międzytorzu słupów oświetleniowych wirowanych EOP 10,5 – 3 kpl
- Montaż opraw sodowych oświetlenia rozjazdów – 6 szt.
- Przełożenie czterech istniejących kabli energetycznych na odcinku 280m.

Prace Budowlane w branży trakcyjnej:

- Wymiana linek uszyniających słupy trakcyjne na stacji Jarosław, Przemyśl oraz na szlakach Przemyśl – Hurko, Żurawica – Przemyśl – 1kpl.

Firma Elmontaż Sp. z o.o wykonała powierzony zakres robót w sposób rzetelny i profesjonalny. Posiada fachową, a także doświadczoną kadrę techniczną gwarantującą wykonanie prac terminowo oraz z należytą starannością.

Kierownik Kontraktu

mgr inż. Rafał Berc

Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.
ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
tel./fax: (12) 386 89 40 / 41
NIP 6770012048 REGON 003914858

